



GULDBORGSUND

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F.

Og

Det Classenske Fideicommis
Att. Jannik Houman
Tromnæs Alléen 2F
4800 Nykøbing F.

HØRINGSBREV - REGULERING AF UDLØBSBYGVÆRK VED SØBORGKANALEN KVL 67

10. AUGUST 2023

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet "Regulering af udløbsbygværk – Søborg kanalen" og sender det i 4 ugers offentlig høring. Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentarer til projektet til og med **den 07. september 2023.**

Kommentarer til projektet skal sendes til Guldborgsund Kommune via mailen vandlob@guldborgsund.dk



Billede 1: Oversigtskort: Den røde cirkel viser projektets placering

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 25182661
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 23-004983
SAGSBEHANDLER:
LYNDEY SAMANTHA CRAFT
LYSC@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Formål

Projektet har til formål at sikre udløbsbygværket på kommunevandløb 67, Søborgkanalen, ved st. 6763 – st. 6767. Den nuværende sluseport er i meget ringe stand, og risikerer at styrte sammen.

Guldborgsund Kommune er ansøger for projektet.



Billede 2: Den nuværende sluseports tilstand

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at erstatte de nuværende tophængte klapper med to sidehængte sluseklapper, da disse giver bedre adgang for ynglende gedder og aborrer. Kommunevandløb 67 er kendt for at være gydevandløb for både brakvandsgedder og aborrer. Derfor ønskes det at den nye sluse bliver sideophængt for at sikre passage for fiskene, således at de kan svømme opstrøms og gyde.

Samtidig ønskes bunden i udløbsbygværket hævet med 0,7 m, fra kote -0,88 til kote -0,18 (DVR90), for at gøre det nemmere for klapperne at åbne, da der ikke ville kunne samle sig sediment, tang og lignende der kan spærre.

På indløbssiden monteres der en rist således at blade og lignende fanges her.

Udløbsbygværket vil blive 2 meter i bredden. Det eksisterende bygværk er 3 meter, mens vandløbet nedstrøms igen er 2 meter. Dette er der blevet regnet på i Scalgo®, og det vil ikke komme til at påvirke vandløbet opstrøms.

Udgifter til projektet

Udgiften til projektet afholdes af Guldborgsund Kommune

Ejendomsforhold

Projektet udføres på matrikel nummer 1g Næs By, Åstrup. Arealet er ejet af Det clausenske Fideicommis.

Tidsplan

Projektet ønskes gennemført sensommer/efterår 2023.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen¹. Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse.

Afgørelsen offentliggøres

Kommunens afgørelse om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside **den 10. august 2023.**

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Lyndsey Craft på telefon 25 18 26 61 eller via mailen lysc@guldborgsund.dk

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

¹ LBK nr. 4 af den 03/01/2023: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

En kopi er sendt til:

- Ansøger
- Lodsejer
- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
 - Hovedpostkasse
 - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet
- Fiskeristyrelsen Øst