



GULDBORGSUND

Guldborgsund Kommune  
Parkvej 37  
4800 Nykøbing F.

og

Det Classenske Fideicommis  
Corselitze  
corselitze@corselitze.dk

## HØRING - REGULERING AF UDLØBSBYGVÆRK - HESNÆS BÆK, VANDLØB 68

28-10-2021

Guldborgsund Kommune fremmer hermed projektet "Regulering af udløbsbygværk – Hesnæs Bæk" og sender det i 4 ugers offentlig høring. Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentarer til projektet til og med den 28. oktober 2021.

Kommentarer til projektet skal sendes til Guldborgsund Kommune via mailen [vandlob@guldborgsund.dk](mailto:vandlob@guldborgsund.dk)

### Formål

Projektet har til formål at sikre vandløbets fortsatte udløb og gøre vedligeholdelsen mere fremkommelig, ved at fjerne den yderste del af rørføringen på stranden, inklusiv den yderste sluseklap.

Guldborgsund Kommune er ansøger for projektet.



Oversigtskort der viser projekts placering (rød cirkel)

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ  
TM MYNDIGHED  
PARKVEJ 37  
4800 NYKØBING F.  
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 21/27486  
SAGSBEHANDLER:  
JUNE BUXBOM  
DIR +45 25181802  
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER  
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00  
TORS KL. 9.00 – 17.00  
FRE KL. 9.00 – 12.00

### **Projekt beskrivelse**

Projektet omfatter nedlæggelse af den yderste sluseklap, samt ca. 17 m rørlægning hen til den inderste sluseklap, i betonkassen midt på stranden, se bilag 1.

Det eksisterende udløbsværk kan ikke renoveres længere, da det er faldet sammen og den eksisterende rørlægning på stranden hen til inderste sluseklap er derfor problematisk.

Rørets udløb er nu fritlagt og der er risiko for at det vil blive fyldt med sten, tang og sand ved kraftig vind og højvande. Hvis ikke rørlægningen bliver fjernet vil den blive proppet til og muligvis forhindre sluseklappen i at åbne, så vandløbsvand fra baglandet kan blive ledt ud i havet.

Ved at fjerne rørlægningen, vil vandet frit kunne løbe ud over stranden fra sluseklappen og fremtidig vedligeholdelse foran klappen vil minimeres og vil kunne klares hurtigere og uden spuling.

Den regulativmæssige bundkote ved nuværende udløb er 0 (DNN). Den regulativmæssige bundkote ved inderste sluseklap er ligeledes 0 (DNN). Der vil derfor ikke ændres ved koterne for udløbet.

Rørlægningen vil blive fjernet og eventuelle aflejringer foran sluseklappen vil blive fjernet. Udløbet over stranden kan herefter formes frit af vandløbet. Den tilbageværende sluseklap vurderes til at være tilstrækkelig, da den ligger ca. 17 m længere inde på stranden og bliver beskyttet af et sten dige.

Ændringer af vandløbets skikkelse, forstås som en regulering og skal derfor godkendes af vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens<sup>1</sup> § 17.

### **Udgifter til projektet**

Udgiften til projektet afholdes af Guldborgsund Kommune

### **Ejendomsforhold**

Projektområdet dækker over 1 matrikel, 23d Skjoltrup By, Horbelev. Matriklen ejes af Det Classenske Fideicommiss.

### **Tidsplan**

Gennemføres i løbet af vinteren 2021/2022.

### **Afgørelse om ikke VVM-pligt**

Projekttypen er anført under punkt 10f på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen<sup>2</sup>. Det kræves derfor, at der laves en VVM-screening (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af projektets omfang, hvor det vurderes om projektet kræver en større VVM-redegørelse.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside d. 28. oktober 2021.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1217 af den 25. november 2019

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 973 af den 25. juni 2020

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på telefon 25 18 18 02 eller via mailen [jubu@guldborgsund.dk](mailto:jubu@guldborgsund.dk)

Med venlig hilsen

June Buxbom  
Biolog/Vandløbsmedarbejder

### **Bilag**

Bilag 1: Detailkort over projektet

Dette høringsbrev er offentliggjort på Guldborgsund Kommunes hjemmeside samt sendt til følgende høringsberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening (lokalafdeling)
- Danmarks Sportsfiskerforening
  - Hovedpostkasse
  - Regionalt team
- Naturstyrelsen Storstrøm
- VKST a/s
- Museum Lolland-Falster
- Kystdirektoratet

*Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på [www.guldborgsund.dk/oplysningspligten](http://www.guldborgsund.dk/oplysningspligten). I fysiske breve er indholdet vedlagt.*



Inderste højvandsklapper

Nedlægges

St. 4232

68

10m



GULDBORGSUND

**Bilag 1**

Hesnæs Bæk (68) Rørlægning starter i st. 4232 og vil løbe ud ved de inderste højvandsklapper, eksisterende rørlægning vil blive fjernet

Tidspunkt: 05-10-2021 13:16:14

Målestoksforhold: 1:300

© Guldborgsund Kommune